



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia


SISTEMAZIONE ALVEO MEDIANTE DEPOSITI, RIPRISTINO E FORMAZIONE DI DIFESA IN PIETRAMME

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA - DEFINITIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

IL SINDACO
Giorgio Fasani

IL RUP
Geom. Luigi Bonfoco



Ebner Srl

Società Unipersonale Capitale sociale € 50.000 i.v.

Sede operativa: Via G. Mazzini 1, 27043 Broni (PV)

Tel/Fax 0385.51584

e-mail: direttivo@ebnersas.it - ebner@pec.it

Sito web: www.ebnersas.it



UNI EN ISO 9001-2015
SGQ Certificato n. C2019-02916

Elaborato:	EPU	Pag.:	10	Disegnatore:	M.C.L.	N. progetto:	0421EBS	Nome file:	0421EBS-FD-EPU.docx
------------	------------	-------	----	--------------	--------	--------------	---------	------------	---------------------

PIANO DI SVILUPPO CONTROLLO E REGISTRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

FASI DELLA PROGETTAZIONE	CONTROLLI E MODIFICHE			
	Rev. 0	Rev. 1	Rev. 2	Rev. 3
Progetto F.T.E.	Luglio 2021			
Progetto Definitivo	Luglio 2021			
Progetto Esecutivo				
As. Built e Validazione e collaudo				
Perizia di variante				

A norma di legge il presente disegno non potrà essere riprodotto né consegnato a terzi né utilizzato per scopi diversi da quello di destinazione senza l'autorizzazione scritta di questa società che ne detiene la proprietà

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 / 1 1U.06.530.0100	<u>LAVORI A CORPO</u> Opere OG 08 (SpCat 1) Rimozione depositi (Cat 1) Decespugliamento o taglio delle scarpate stradali o bordi stradali, delle sponde, delle rogge, dei fossati con inclinazione inferiore a 45°, di erbe infestanti e infestanti arboree e vegetazione spontanea, compresa la pulizia, la raccolta e il trasporto alle discariche dei materiali di risulta, esclusi oneri di smaltimento. TRATTO UNICO: 1600 ml SOMMANO 100 m ²					130,00		
						130,00	53,05	6'896,50
2 / 2 I.03.07.00	ABBATTIMENTO DI ALBERATURE - DIAMETRO 6-30cm Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 16 a 30 cm di diametro, compreso l'asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico e trasporto alle pubbliche discariche ABBATTIMENTO DI ALBERI DI MEDIO ED ALTO FUSTO DIAM. 16-30 CM TRATTO UNICO: 1600 ml SOMMANO n					80,00		
						80,00	144,67	11'573,60
3 / 3 1F.00.020.0010.a	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m ³ . Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisorie di segnalazione e protezione: -con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. TRATTO A TRATTO B TRATTO C TRATTO D SOMMANO m ³		105,00	10,000	1,100	1'155,00		
			90,00	9,000	1,200	972,00		
			120,00	8,000	1,300	1'248,00		
			120,00	9,000	1,300	1'404,00		
						4'779,00	3,75	17'921,25
4 / 4 L.001.003.003	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Vedi voce n° 3 [m ³ 4 779.00] SOMMANO mc					4'779,00		
						4'779,00	6,50	31'063,50
	A R I P O R T A R E							67'454,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67'454,85
5 / 5 1F.00.020.0020.a	Difese in pietrame (Cat 2) Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: -con carico e deposito nell'ambito del cantiere. PUNTO 1-SOTTOMURAZIONE 4,00x1,50= 6 mq PUNTO 2-SOTTOMURAZIONE 4,00x1,50= 6 mq PUNTO 3-SOTTOMURAZIONE 4,00x1,50= 6 mq PUNTO 4-SOTTOMURAZIONE 4,00x1,50= 6 mq SOMMANO m³	6,00 6,00 6,00 6,00	60,00 100,00 105,00 20,00			360,00 600,00 630,00 120,00 1'710,00	10,93	18'690,30
6 / 6 1F.00.020.0010.a	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi, esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a 0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione: -con carico, trasporto ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere. PUNTO1-DIFESA SPONDA 3,00x1,00= 3 mq PUNTO2-DIFESA SPONDA 3,00x1,00= 3 mq PUNTO4-DIFESA SPONDA 3,00x1,00= 3 mq SOMMANO m³	3,00 3,00 3,00	30,00 100,00 20,00			90,00 300,00 60,00 450,00	3,75	1'687,50
7 / 7 L.001.003.003	Riporto del materiale di risulta proveniente dagli scavi a formazione di rilevato utile, compreso costipamento e riprofilatura del terreno eseguito a mano o con mezzi meccanici, ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. Vedi voce n° 5 [m³ 1 710.00] Vedi voce n° 6 [m³ 450.00] SOMMANO mc					1'710,00 450,00 2'160,00	6,50	14'040,00
8 / 8 1F.02.010.0010	Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino a 2.500 kg, posto in opera con mezzi meccanici, a formazione di scogliere e rivestimenti di scarpate, misurato in opera con il metodo delle sezioni ragguagliate Vedi voce n° 5 [m³ 1 710.00] Vedi voce n° 6 [m³ 450.00] SOMMANO m³					1'710,00 450,00 2'160,00	43,19	93'290,40
9 / 9 1U.04.110.0090.a	Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito							
	A R I P O R T A R E							195'163,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							195'163,05
10 / 10 1C.02.400.0030	dall'impresa da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa Vedi voce n° 5 [m³ 1 710.00] Vedi voce n° 6 [m³ 450.00]	0,30 0,30				513,00 135,00		
	SOMMANO m³					648,00	22,00	14'256,00
	Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome, eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la bagnatura. REALIZZAZIONE PISTE DI ACCESSO E DEPOSITI TEMPORANEI		200,00	5,000		1'000,00		
	SOMMANO m²					1'000,00	3,55	3'550,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							212'969,05
	T O T A L E euro							212'969,05
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001	Opere OG 08 <u>Riepilogo SUPER CATEGORIE</u> Totale SUPER CATEGORIE euro	212'969,05
		212'969,05
	A RIPORTARE	

